

M = 1 : 500


Bebauungsplan Nr. 17

**„UM DIE FRIEDRICH - LUDWIG -
JAHN - STRASSE “**

STADT NIENBURG / WESER
Verbindlicher Bauleitplan

Anschluß Bebauungsplan Nr. 16 / I
„Um den Goetheplatz I“

Anschluß Bebauungsplan Nr. 16 / III
„Um den Goetheplatz III“



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

IM KERNGEBIET (MK) SIND WOHNUNGEN OBERHALB
DES ERDGESCHOSSES ALLGEMEIN ZULÄSSIG.

DIE ZULÄSSIGE GESCHOSSFLÄCHE KANN AUSNAHMSWEISE
UM DIE FLÄCHEN NOTWENDIGER GARAGEN DIE UNTER
DER GELÄNDEOBERFLÄCHE HERGESTELLT WERDEN,
ERHÖHT WERDEN.

IM BEREICH DER NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKS-
FLÄCHEN SIND NEBENANLAGEN IM SINNE DES § 14
BAU NVO UND SONSTIGE BAULICHE ANLAGEN NICHT
ZULÄSSIG.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MK KERNGEBIET
Ga GARAGEN (PARKHAUS)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

IV DAS IV. GESCHOSS IST MINDESTENS 30 MTR.
VON DEN STRASSEN ZURÜCKZUSETZEN
III ZAHLE DER VOLLGESCHOSSE ALS
HÖCHSTGRENZE
20 GESCHOSSFLÄCHENZAHL

ÖFFENTL. VERKEHRSFLÄCHE

STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
WO DIE STRASSENBEGRENZUNG MIT DER
BAULINIE ODER BAUGRENZE IDENTISCH
IST, IST NUR DIE BAULINIE ODER BAU-
GRENZE DARGESTELLT.

BAUWEISE, BAUGRENZEN

g GESCHLOSSENE BAUWEISE
BAULINIE
BAUGRENZE
NICHT ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

UMFORMERSTATION

SONSTIGE ZEICHEN

ERDGESCHOSSE ARKADEN MIT GEH-
FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN
ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER
NUTZUNG
ABGRENZUNG DES MASSES
DER NUTZUNG
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGS-
BEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES

Der Planentwurf ist von der Stadt Nienburg/Weser am 24.1.1972
Nienburg/Weser 23.3.1971

Stadt Nienburg/Weser 8.6.1971
Nienburg/Weser 29.9.1971

Stadt Nienburg/Weser 21.12.1971
Hannover 16.10.72

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde am 23.3.1971
Nienburg/Weser

Stadt Nienburg/Weser 21.12.1971
Nienburg/Weser 22.12.1971

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde am 8.11.1972
durch Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover bekanntgemacht worden.
Nienburg/Weser 19.1.1973